

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej we Włosziborzu,

Włoszibórz 1,

78-114 Wrzosowo

tel:943581922

fax:943581963

e-mail: wlosciborz5@wp.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont stołówki w Domu Pomocy Społecznej we Włosziborzu.

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona na formularzu ofertowym – załącznik Nr 1.
2. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego- zapisu poprawnego.
3. Oferty w formie elektronicznej (e-mail, dokument pdf) proszę kierować na adres wlosciborz5@wp.pl , w formie papierowej na adres Dom Pomocy Społecznej we Włosziborzu, Włoszibórz 1, 78-114 Wrzosowo z dopiskiem w tytule „Oferta cenowa na remont stołówki w DPS Włoszibórz” lub fax-em na numer 943581963.

Termin składania ofert: do dnia 20.02.2023r.

Poinformowanie oferenta o wyborze oferty: do dnia 25.02.2023r e-mail do Wykonawcy, którego ofertę wybrano lub ogłoszenie na stronie BIP z nazwą i kwotą oferty.

Kryterium oferty: najniższa cena brutto złożonej oferty- cena 100%

Termin realizacji zamówienia: 2023 rok, niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Płatności: przelew z terminem płatności 21 dni.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Lucyna Pokusa -Kierownik Gospodarczo Techniczny tel 943581922

Informacje dotyczące złożenia oferty i zawarcia umowy:

1. Zamawiający nie ma obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego zamówienia (rozeznania rynku).
2. Przeprowadzone postępowanie może zakończyć się bez wyboru jakiegokolwiek ze złożonych ofert, co nie wymaga uzasadnienia bądź podania przyczyny.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu weryfikacji przedmiaru, koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi wykonawca.
4. Wykonawca przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy rzeczowej zakresu prac remontowych do wykonania tych ujętych w kosztorysie i tych, które mogą być nie uwzględnione w przedmiarze robót, powinien skontaktować się z zamawiającym w celu uzgodnienia szczegółowych oczekiwań i zaleceń.
5. Informacje zawarte w formularzu mają charakter wyłącznie informacyjny - pomocniczy ułatwiający kalkulację ceny.
6. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić prace nie przewidziane w przedmiarze, które będą dodatkowo skosztorysowane i opłacone.
7. Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza zamawiający na własny koszt.
8. Narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca na własny koszt.
9. Planowany okres realizacji zamówienia 6 tygodni.

Miejscowość, dnia.....

Nazwa /pieczętka wykonawcy

Dom Pomocy Społecznej we Włoszycborzu

Włoszycbórz1

78-114 Wrzosowo

OFERTA WYKONAWCY

W związku z zapytaniem ofertowym Domu Pomocy Społecznej we Włoszycborzu z dnia.....

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Kod pocztowy, adres:.....

NIP:.....

REGON:.....

Osoba do kontaktu:.....

Telefon, fax,

e-mail wykonawcy:.....

Opis robót do wykonania w zakresie remontu stołówki na terenie DPS Włoszycbórz znajduje się w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik do oferty.

Koszt remontu zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym załącznik do oferty, wynosi:

1. Instalacja elektryczna:

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:..... brutto

2. Roboty budowlane- stołówka:

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:..... brutto

3. Roboty budowlane- pomieszczenie rozdzielni:

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:.....?..... brutto

4. Roboty budowlane- wyjście ze stołówki (schody):

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:..... brutto

5. Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji:

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:..... brutto

6. Koszty utylizacji:

..... zł netto

.....zł brutto w tym VAT

słownie:..... brutto

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do wykonania – realizacji zamówienia.
3. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

**Kosztorys NAKŁADCZY 01/12/2022
(skrócony)**

Obiekt:

Remont stołówki w Domu Pomocy Społecznej we Włoszycach

Budowa adres:

Włoszycach 1, 78-114 Wrzosowo I

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej we Włoszycach

Biuro kosztorysowe:

MW CONSTRUCTION. SPACEROWA 12/5,
78-132 GRZYBOWO tel. (94) 716 63 47

Kosztyorys

Remont stołówki w DPS Włoszibórz

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE					0,00
1.1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej					0,00
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, w pom. stołówki rozdzielni, i klatce schodowej	kpl	1,000	0,00	0,00
1.2. TG					0,00
2	Kalkulacja indywidualna wymiana rozdzielni w pomieszczeniu wydawka	kpl	1,000	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna wymiana rozdzielni w pomieszczeniu stołówki	kpl	1,000	0,00	0,00
1.3. Wewnętrzne inst. el.					0,00
4	KNR 4-03 1001/05 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	431,380	0,00	0,00
5	KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton-YDYpžo 4x1,5mm ²	m	444,500	0,00	0,00
6	KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton-YDYpžo 3x2,5mm ²	m	110,880	0,00	0,00
7	KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe YHTKSY 4x2x0.8 mm ² ogniochronne	m	110,000	0,00	0,00
8	KNR 5-08 0803/04 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o objętości do 0,25dm ³	szt	13,000	0,00	0,00
9	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	13,000	0,00	0,00
10	KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	7,000	0,00	0,00
11	KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,000	0,00	0,00
12	KNR 5-08 0504/04 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych	szt	15,000	0,00	0,00
13	KNR 5-06 1607/04 analogia - montaż czujek dymu	szt	8,000	0,00	0,00
14	KNR 5-08 0504/04 Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt	8,000	0,00	0,00
15	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000	0,00	0,00
16	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	41,000	0,00	0,00
17	KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,00	0,00	0,00
18	KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	41,000	0,00	0,00
2. ROBOTY BUDOWLANE					0,00
2.1. Stołówka					0,00
19	KNK 7-28 0301/08 Rozbiórka posadzki z płytek	m ²	146,654	0,00	0,00
20	KNR 4-04 0505/04 Rozebranie oblicowania cokołów	m ²	7,036	0,00	0,00
21	KSNR 2u1 W1603/02 analogia - demontaż -Okładzina typu SIDING bez warstwy ocieplającej	m ²	38,627	0,00	0,00
22	KNNR-W 3 0607/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	177,679	0,00	0,00
23	KNNR-W 3 0607/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	142,744	0,00	0,00
24	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m ²	142,000	0,00	0,00
25	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²	146,65	0,00	0,00
26	NNRNKB 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	146,654	0,00	0,00
27	NNRNKB 6 2809/01 Cokoliki z płytek	m	70,360	0,00	0,00
28	KNR 19-01 0713/01 Uzupelnienie pasów o szerokości do 10cm tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej	m	144,000	0,00	0,00
29	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m ²	266,83	0,00	0,00
30	KNR K-07 0203/01 Wykonanie tynków mineralnych zacieranych o wielkości ziarna 1,6mm-ściany	m ²	124,09	0,00	0,00
31	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach z płyt GK	m ²	142,744	0,00	0,00
32	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m ²	57,37	0,00	0,00
33	KNNR 2 0805/01 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²	62,646	0,00	0,00
34	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m ²	266,83	0,00	0,00
35	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²	266,83	0,00	0,00
36	KNKRB 2 1405/03 Malowanie grzejników, oraz rur C.O.	m ²	28,640	0,00	0,00
37	KNR 4-01 0108/15 Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	8,980	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	8,980	0,00	0,00
39	Kalkulacja indywidualna Koszty utylizacji	m ³	8,980	0,00	0,00
40	Praca rusztowań - Rusztowanie	kpl	1,000	0,00	0,00
41	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²	146,654	0,00	0,00
2.3. Pomieszczenie rozdzielni					0,00
42	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	16,720	0,00	0,00
43	KNK 7-28 0301/08 Rozbiórka posadzki z płytek	m ²	4,288	0,00	0,00

Kosztorys

Remont stołówki w DPS Włocibórz

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
44	KNNR-W 3 0607/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,890	0,00	0,00
45	KNNR-W 3 0607/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2	5,574	0,00	0,00
46	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	4,288	0,00	0,00
47	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni	m2	4,29	0,00	0,00
48	NNRNBK 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	4,288	0,00	0,00
49	KNR 19-01 0713/01 Uzupelnienie pasów o szerokości do 10cm tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej	m	8,000	0,00	0,00
50	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	19,46	0,00	0,00
51	KNR K-07 0203/01 Wykonanie tynków mineralnych zacieranych o wielkości ziarna 1,6mm - ściany	m2	13,89	0,00	0,00
52	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach	m2	5,574	0,00	0,00
53	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	19,46	0,00	0,00
54	KNNR 2 0805/01 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	16,720	0,00	0,00
55	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	19,46	0,00	0,00
56	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	19,46	0,00	0,00
57	KNR 4-01 0108/15 Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,864	0,00	0,00
58	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,864	0,00	0,00
59	Kalkulacja indywidualna Koszty utylizacji	m3	0,864	0,00	0,00
60	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	4,288	0,00	0,00
61	Praca rusztowań - Rusztowanie	kpl	1,000	0,00	0,00
	2.4. wyjście ze stołówki				0,00
62	KNP 4 0302/03 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m2	4,662	0,00	0,00
63	KNNR 2 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obu stron	m2	4,662	0,00	0,00
64	KNNR-W 3 0607/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	72,660	0,00	0,00
65	KNNR-W 3 0607/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2	12,636	0,00	0,00
66	KNR 19-01 0713/01 Uzupelnienie pasów o szerokości do 10cm tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej	m	13,000	0,00	0,00
67	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	85,30	0,00	0,00
68	KNR K-07 0203/01 Wykonanie tynków mineralnych zacieranych o wielkości ziarna 1,6mm - ściany	m2	72,66	0,00	0,00
69	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach	m2	12,636	0,00	0,00
70	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	85,30	0,00	0,00
71	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	85,30	0,00	0,00
72	KNR-W 2-02 1035/04 analogia podniesienie istniejącej balustrady drewnianej do wysokości 1,1m	m	6,630	0,00	0,00
73	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie z brudu oraz przeszlifowanie papierem ściernym pow balustrad	m2	13,260	0,00	0,00
74	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych - ażurowych , ozdobnych balustrad warstwa podkładowa Pyroplast Wood T Primer	m2	13,260	0,00	0,00
75	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych ażurowych , ozdobnych balustrad - warstwa ogniochronna Pyroplast Wood T	m2	13,260	0,00	0,00
76	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych ażurowych , ozdobnych balustrad - warstwa nawierzchniowa Wood Top T	m2	13,260	0,00	0,00
77	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie z brudu oraz przeszlifowanie papierem ściernym pow schodów drewnianych	m2	26,682	0,00	0,00
78	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych - pełnych warstwa podkładowa Pyroplast Wood T Primer	m2	26,682	0,00	0,00
79	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych pełnych - warstwa ogniochronna Pyroplast Wood T	m2	26,682	0,00	0,00
80	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych pełnych - warstwa nawierzchniowa Wood Top T (Krotność= 2)	m2	26,682	0,00	0,00
81	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	4,288	0,00	0,00
82	Praca rusztowań - Rusztowanie	kpl	1,000	0,00	0,00
83	KNR 2-14 1204/01 Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy	m	4,000	0,00	0,00

Kosztyorys

Remont stołówki w DPS Włocibórz

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
84	Kalkulacja indywidualna wykonanie balustrady drewnianej - lamele drewniane z drewna klejonego	m2	12,520	0,00	0,00
85	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych - pełnych warstwa podkładowa Pyroplast Wood T Primer	m2	49,368	0,00	0,00
86	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych pełnych - warstwa ogniochronna Pyroplast Wood T	m2	49,368	0,00	0,00
87	Kalkulacja indywidualna analogia- malowanie elementów drewnianych pełnych - warstwa nawierzchniowa Wood Top T	m2	49,368	0,00	0,00
88	KNNR-W 3 0607/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2	34,038	0,00	0,00
89	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	34,04	0,00	0,00
90	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitach	m2	34,038	0,00	0,00
91	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	34,04	0,00	0,00
92	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	34,04	0,00	0,00
93	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	34,038	0,00	0,00
94	Praca rusztowań - Rusztowanie	kpl	1,000	0,00	0,00
	Razem				0,00